

DÜZCE

**DSİ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
(İSTANBUL)**

**2017 YILI YATIRIMLARI
(3 Proje)**

2018

SIRA NO	PROJE ADI	DURUMU
1.	Büyük İstanbul İçmesuyu III. Merhale Projesi “Melen Barajı İkmali”	
2.	Melen Barajı Kamulaştırması	
3.	Düzce Cumayeri İçmesuyu İsale Hattı Deplase İnşaatı	

YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : **Büyük İstanbul İçmesuyu III. Merhale Projesi**
“Melen Barajı İkmali”

Projenin Yeri : Düzce / Muhtelif

Başlama-Bitiş Tarihi : 2017 - 2018

Proje Bedeli : 347.582.528 TL

İhale Bedeli : 271.548.850 TL

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği (Başlama): 71.114.000 TL

2017 Yılı Ödeneği (Revize) : 193.676.513 TL

2017 Yılı Harcaması : 193.676.513 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 90

Projenin Son Durumu : Proje kapsamında Büyük Melen Çayı su potansiyelinden yararlanarak İstanbul metro politan alanı dahilinde 2071 yılına kadar olan içme, kullanma, endüstri suyu ihtiyaçlarının karşılanacak ve hidroelektrik enerji üretimi yapılacaktır. Melen Barajı tamamlandığında İstanbul iline yıllık 1 077 hm³ su temin edilmiş olacaktır.

Menba ve mansap batardoları bitirilmiştir. Cut-of (gövde tünel kazısı) tamamlanmıştır. Gövde enjeksiyonları tamamlanmıştır. Gövde dolgusu 112,70 kotunda olup imalatın %99 u tamamlanmıştır.113 kotundaki kret yolunun %25'i tamamlanmıştır. Gölalanı beton kaplama imalatında 192.685 m² (%98) alan kaplanmış olup İçmesuyu tüneli, su alma yapısı ve Enerji su alma yapısı imatları tamamlanmıştır. %90 ilerleme sağlanmıştır.

Melen Barajı İnşaatının 2018 yılı Temmuz sonunda bitirilmesi hedeflenmektedir.



YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : Melen Barajı Kamulaştırması

Projenin Yeri : Düzce / Muhtelif

Başlama-Bitiş Tarihi : 2011 - 2018

Proje Bedeli : 950.000.000 TL

İhale Bedeli : Kamulaştırma işi idari imkânlarla yapılmaktadır.

Önceki Yıllar Harcaması : 596.941.202 TL

2017 Yılı Ödeneği : 169.940.152 TL

2017 Yılı Harcaması : 169.940.152 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 94

Projenin Son Durumu : İstanbul'a içmesuyu sağlayacak olan Melen Barajı sahasının toplam 1.800 ha alanının 1.526 ha'nın kamulaştırması yapılmış olup geriye kalan 274 ha alanın kamulaştırılması devam etmektedir.

YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : **Düzce Cumayeri İçmesuyu İsale Hattı Deplase İnşaatı**

Projenin Yeri : Düzce / Cumayeri

Başlama-Bitiş Tarihi : 2016 - 2018

Proje Bedeli : 2.026.060 TL

İhale Bedeli : 1.717.000 TL

Önceki Yıllar Harcaması : 196.133 TL

2017 Yılı Ödeneği : 1.551.083 TL

2017 Yılı Harcaması : 1.551.083 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 88

Projenin Son Durumu : Proje kapsamında toplam 4.269 m Ø450mm çapında HDPE boru ve 1 549 mm çapında PE boru imalatı yapılacak olup bugüne kadar toplam 2.400m Ø450mm HDPE boru imalatı tamamlanmıştır.

